

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Šandal  
 Objekt: Vlastný objekt

Dátum: 30. 10. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,424		
2	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	53,424		
3	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	106,848		
4	001	167101105	Nakladanie alebo prekladanie na loď alebo prekladanie alebo vykladanie z lode výkopu z hornín 1 až 4	m3	104,848		
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,424		
6	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	53,424		
7	583	5833782900	Štrkopiesok drvený 0-45 N	m3	53,424		

### 2 Zakladanie

8	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	54,520		
9	693	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300	m2	55,610		
10	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	25,000		
11	002	212750523	Drenážna šachta PVC	ks	4,000		
12	002	212755115	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	54,520		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	014	612421741	Potiahnutie vnút. stien sklotextilovou mriežkou do lepidla	m2	132,085		
14	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,840		
15	011	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	26,880		
16	011	622402151	Penetrácia	m2	132,085		
17	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	18,840		
18	011	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	100,800		
19	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	12,445		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	140,125		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Šandal  
 Objekt: Vlastný objekt

Dátum: 30. 10. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	140,125		
22	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	140,125		
23	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	26,880		
24	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	140,125		
25	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	140,125		
26	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	94,000		
27	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	14,700		
28	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	113,245		
29	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,668		
30	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,668		
31	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,668		
32	013	979082133	Poplatok za skládku	T	7,547		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
33	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	146,627		
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				
34	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	30,600		
35	764	764359302	Montáž žľabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	30,600		
36	553	5534410002	Žľab z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka š. 330/2000 mm, polkruhový	ks	16,000		
37	764	764359342	Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	ks	30,000		
38	553	5534430002	Hák žľabový 330 mm polkruhový čierne	ks	30,000		
39	764	764359810	Demontáž kotlíkov	ks	2,000		
40	764	764453833	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, - 0,00224t	ks	8,000		
41	764	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	8,000		
42	553	5534440002	Rúra odpadová z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120/1000 mm, kruhová	ks	8,000		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku Šandal  
Objekt: Vlastný objekt

Dátum: 30. 10. 2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
43	764	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	4,000		
44	553	5534441002	<i>Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm horné</i>	ks	4,000		
45	764	764456223	Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	2,000		
46	553	5534441012	<i>Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm spodné</i>	ks	2,000		
47	764	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	4,000		
48	553	5534442052	<i>Obímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 120 mm</i>	ks	4,000		
49	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			
		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
50	767	76701002	Montáž vonkajších dverí	m2	14,700		
51		611002	<i>Dodávka vonkajšíc h dverí</i>	m2	14,700		
52	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
		<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				
53	784	784451921	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. bez pačokovania jednofar. s oškrabaním výšky do 3, 80m	m2	150,000		

**Celkom**

--